

LEGENDA

- Werkgrans
- ⊗ A Nieuwe lichtmast plaatsen lph = 4 m aluminium paalfop lichtmast, conisch, lichtpunt hoogte 4.0 m voorzien van armatuur lighttronics xlx lenscode 7 1600lm 3000 k
- ⊗ B Nieuwe lichtmast plaatsen lph = 6 m aluminium paalfop lichtmast, conisch, lichtpunt hoogte 6.0 m voorzien van armatuur lightwell luxis small dan-b av 1800lm 3000k
- x10 Nieuw te leggen hoofdkabel EO-YMeKaszh 4x10 mm
- - -x2.5 Nieuw te leggen aansluitkabel EO-YMeKaszh 4x2.5 mm
- - - Te leggen mantelbus
- Aanbrengen afkafop
- Aanbrengen dubbele afkafop
- Aanbrengen eindafkafop
- ⊞ Nieuw te plaatsen DVL-meelverdeelkast
- ⊞ Aan te brengen aardelektrode Ra ≤ 15 Ohm
- L3 Lichtmast aangesloten op fase 3



bomen in scheg nader in te vullen

Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
Lengtematen in meters, materiaalmaten in millimeters

| | | | |
|------|-------|------------------------|----------|
| D | | | |
| C | | | |
| B | | | |
| A | | | |
| Wijz | datum | omschrijving wijziging | getekend |

| | | | |
|---------------|--|------------|--------------|
| Project | Bouwplan Slotuin | getekend | BNE |
| Onderdeel | Definitief ontwerp Aanbrengen openbare verlichting | datum | 05-01-2018 |
| Opdrachtgever | Hoorne Vastgoed | status | definitief |
| | | projectnr. | 17-064-01 |
| | | besteknr. | - |
| | | opmaat | A0 |
| | | schaal | 1:200 |
| | | nr. | 17064.01-T06 |